



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG							FOLHA Nº: 01	
OBRA: REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO							DATA: 25/10/2023	
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CAIANA - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2023 SETOP REG LESTE DESONERADA					() DIRETA	(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES						LDI	22,90%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	
META A		POSTO DE SAUDE PALMEIRAS						
1.1	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	754,20	14,10	17,32	13.062,74	
1.2	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	69,12	24,35	29,92	2.068,07	
1.3	ED-9917	PINTURA EPÓXI EM PAREDE (BARRADO), DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	360,90	28,28	34,75	12.541,27	
1.4	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, UMA DEMÃO, EXCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	53,38	15,80	19,41	1.036,10	
1.5		REPARO NO TELHADO PARA SANAR VAZAMENTOS - INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNI	1,00	4.164,89	5.118,64	5.118,64	
1.6	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	129,40	8,79	10,80	1.397,52	
1.7	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE E COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	129,40	30,23	37,15	4.807,21	
1.8	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - COM 1,60M DE ALTURA	M²	103,60	70,33	86,43	8.954,14	
1.9	RO-41429	Apicoamento manual em concreto	M²	233,00	41,28	50,73	11.820,09	
1.10	RO-42935	Dreno profundo com brita, com selo, com 1,50x0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida, com tubo de polietileno de alta densidade perfurado, de 100mm tipo DR.DPS-02 (Execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	m²	29,00	111,68	137,25	3.980,25	
1.11	ED-49585	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 60X 210 CM	UNI	1,00	346,41	425,73	425,73	
1.12	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80X 210 CM	UNI	4,00	360,09	442,55	1.770,20	
1.13	ED-50985	PORTÃO DE FERRO COM 1,58M X 2,10M - PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M²	3,32	521,91	641,42	2.128,23	
1.14	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m²	33,54	345,06	424,07	14.223,30	
SUBTOTAL							83.333,49	
META B		POSTO DE SAUDE DORES DE MINAS						
2.1	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	31,30	8,79	10,80	338,04	
2.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE E COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	31,30	30,23	37,15	1.162,79	
2.3	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1099,2	14,1	17,32	19.038,14	
2.4	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	6,72	24,35	29,92	201,06	
2.5	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80X 210 CM	UNI	2,00	360,09	442,55	885,10	
2.6	RO-41429	Apicoamento manual em concreto	m²	93,90	41,28	50,73	4.763,54	
2.7	ED-9081	CERÂMICA EM PAREDES (SALA DE VACINA E CONSULT. ODONTOLÓGICO) - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	93,90	70,33	86,43	8.115,77	
2.8	ED-50667	CHAPIM METÁLICO EM PLATIBANDA -CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	97,40	60,24	74,03	7.210,52	
2.9	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	M²	14,41	51,45	63,23	911,14	
SUBTOTAL							42.626,10	

OBRA: REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO						DATA: 25/10/2023	
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CAIANA - MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2023 SETOP REG LESTE DESONERADA				() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES						LDI 22,90%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
META C		UNIDADE BASICA DE SAUDE "PROGRESSO"					
3.1	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1.243,20	14,10	17,32	21.532,22
3.2	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	83,83	24,35	29,92	2.508,19
		SUBTOTAL					24.040,41
TOTAL							R\$ 150.000,00

Observações

Código: Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. Unidade de medida de cada item
(A) Preço Unitário para cada item da planilha
(B) Quantidade prevista total para o item
Data-base: mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preço: SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
Data: data de elaboração do orçamento
Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária

Engº Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D

Mauricio Pinheiro Ferreira - Prefeito Municipal